



Mairie d'ESQUELBECQ

Adresse postale : 1, Rue Gabriel Deblock - B.P 40110 - 59726 ESQUELBECQ cedex

Tel 03 28 65 85 65 - fax 03 28 65 85 66 - courriel dgsesquelbecq@orange.fr

Réfection de la toiture du Presbytère

2 allée de la Procession à ESQUELBECQ

Réfection de toiture

DOSSIER D.C.E

**Cahier des Clauses Techniques Particulières
(C.C.T.P)**

COUVERTURE / ZINGUERIE

Présentation du projet :

GENERALITES :

Tous les travaux seront exécutés selon les règles de l'art, normes françaises et D T U 40-21 et du D T U zinguerie n° 40-41 et P 34-211.

Les éléments de calcul tiendront compte des conditions d'exposition :

Tous les accessoires nécessaires à permettre l'accessibilité des toitures en vue de l'entretien ultérieur sont à prévoir dans l'offre de l'Entreprise, ceci en fonction des directives de l' O. P. P. B .T. P.

Les différents matériaux seront choisis pour résister à l'agressivité des agents extérieurs en fonction du site de l'opération.

Toutes les pentes seront celles existantes actuellement.

L'entrepreneur devra comprendre dans son prix, tous les éléments pour la protection des ouvriers et prévoir le système d'ancrage de sécurité permanent suivant les prescriptions imposées en matière de sécurité.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

- Les échafaudages nécessaires pour l'exécution des travaux et à la protection des personnes.
- La dépose des couvertures et lattages existants
- Dépose structure bois de la façade arrière
- Arase de souches de cheminée
- Reprise de la charpente avec chevron bastaing et madrier
- Emplacement souche de cheminée
- Emplacement lucarne arrière
- Provision pour remplacement encaissement bois de chenaux
- Fond, faux bond, bandeau et corbeau
- traitement du bois de charpente
- Contre lattage 20x38 et sous toiture HPV
- Couverture en tuile terre cuite compris lattage 27x32 type IMERYS ARTOISE (satinée noir)
(Compris clouage galva de toutes les tuiles)
- Fourniture et pose des tuiles chatières
- Fourniture et pose d'un faitage ventilé + 40*40
- Fourniture et pose de tuiles de rives droite et gauche
- Fourniture et pose des frontons
- Habillage zinc du bandeau de rive
- Raccord d'étanchéité de souche
- Dépose et repose avec soins des velux
- La fourniture et pose des chéneaux zinc naturel ep 0.8 compris talon et naissance
- Fournitures et pose de tuyaux de descente rond en zinc naturel diam 100 et diam 80 (compris coudes et colliers)

Nettoyage :

A la fin des travaux, l'Entreprise devra le nettoyage du chantier et l'enlèvement de tous les gravois, déchets et matériaux non utilisés.

Organisation du chantier et sécurité.

Le chantier sera exécuté en une seule fois.

Une benne de stockage ou un camion sera prévu sur la rue en permanence. Aucun déblai ou matériaux ne devant être stockés sur les trottoirs.

VARIANTES OBLIGATOIRES A PRESENTER

VARIANTE n° 1 – COUVERTURE TERRASSE

Variante tuile KORAMIC VHV noire émaillée

Vu, l'entreprise (cachet et signature)