

DEPARTEMENT DU NORD



VILLE D'ESQUELBECQ

1 Rue Gabriel DEBLOCK

59470 ESQUELBECQ

Tél : 03 28 65 85 65 / Fax : 03 28 65 85 66

Email : dgsesquelbecq@orange.fr

LOTISSEMENT « LE DOMAINE DE LA MARE » Viabilisation de 6 Parcelles

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Dossier d'appel d'offres à déposer pour le

Samedi 10 Novembre 2012 à 12 h 00

Détail Estimatif D.E.



110, rue du Smetz
62120 Campagne les Wardrecques
Tél / Fax : 03 21 88 29 36
Email : contact@vrdao.com

N°	Désignation des travaux	U	Qté	P.U.	Montant H.T.
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1.1	Installation / Repli d'installation de chantier	Ft	1,00		
1.2	Signalisation de chantier	Ft	1,00		
1.3	Piquetage, implantation du chantier	Ft	1,00		
1.4	Exécution de sondages préalables aux travaux	Ft	1,00		
1.5	Sciage de rive	ml	20,00		
1.6	Débroussaillage / Arrache de haies/clotures	Ft	1,00		
1.7	Documents d'exécution	Ft	1,00		
1.8	Dossier de récolement	Ft	1,00		
	Sous-Total Travaux préparatoires				
2	TERRASSEMENTS				
2.1	Décapage de terre végétale sur 0.20m	m3	24,00		
2.2	Terrassement y compris évacuation des déblais en décharge	m3	60,00		
2.3	Plus value au prix 2.2 pour mise en remblai des déblais	m3	20,00		
2.4	Dressement fond de forme	m2	120,00		
2.5	Fourniture et pose d'un géotextile classe IV	m2	132,00		
	Sous-Total Terrassement				
3	ASSAINISSEMENT				
3.1	OUVERTURE ET REMBLAIEMENT DE TRANCHEE				
3.1.a	Ouverture de tranchée avec évacuation	m3	836,00		
3.1.b	Démolition de chaussée/trottoir (plus value au prix 3.1.a)	m3	122,76		
3.1.c	Fourniture et mise en œuvre de sable en remblai (y compris lit de pose et enrobage)	m3	633,60		
3.1.d	Rabattement de nappe	ml	238,00		
3.1.e	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur	ml	380,00		
3.2	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION				
3.2.a	Fourniture et pose de canalisation ø160 PVC	ml	80,00		
3.2.b	Fourniture et pose de canalisation ø200 PVC	ml	160,00		
3.2.c	Fourniture et pose de canalisation ø315 PVC	ml	100,00		
3.2.d	Fourniture et pose de canalisation ø400 PVC	ml	40,00		
3.3	CONSTRUCTION DES OUVRAGES				
3.3.a	Fourniture et pose de regard de visite ø1000	u	7,00		
3.3.c	Fourniture et pose de bouche d'égout	u	5,00		
3.3.b	Fourniture et pose de regard de façade 40x40	u	15,00		
3.3.c	Fourniture et pose de regard de visite y compris régulateur de débit	u	1,00		
3.3.d	Fourniture et pose de Tête de pont Ø200	u	2,00		
3.4	RACCORDEMENT SUR RESEAUX EXISTANT				
3.4.a	Raccordement sur regard de visite existant	u	2,00		
3.4.b	Raccordement sur canalisation existante	u	2,00		

N°	Désignation des travaux	U	Qté	P.U.	Montant H.T.
3.5	CONTROLES				
3.5.a	Inspection télévisée				
3.5.a.1	Amenée et repli du matériel	ft	1,00		
3.5.a.2	Inspection télévisée des réseaux	ml	200,00		
3.5.a.3	Inspection télévisée des branchements	u	14,00		
3.5.a.4	Rapport en 3 exemplaires définitifs y compris les dossier provisoires	ft	1,00		
3.5.b	Test d'étanchéité				
3.5.b.1	Amenée et repli du matériel	ft	1,00		
3.5.b.2	Test d'étanchéité (par tronçon)	tr	6,00		
3.5.b.3	Test d'une boîte de branchement	u	14,00		
3.5.b.4	Test d'un regard de visite	u	8,00		
3.5.b.5	Rapport en 3 exemplaires définitifs y compris les dossier provisoires	ft	1,00		
3.5.c	Test de compactage				
3.5.c.1	Amenée et repli du matériel	ft	1,00		
3.5.c.2	Planche d'essai	u	1,00		
3.5.c.3	Point de compactage	u	16,00		
3.5.c.4	Rapport en 3 exemplaires définitifs y compris les dossier provisoires	ft	1,00		
3.6	REFECTION DE CHAUSSEE/TROTTOIR PROVISOIRE ET DEFINITIVE				
3.6.a	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/315 sur une épaisseur de 0.5m (compactés en couche de 0.2m)	m3	154,00		
3.6.b	Fourniture et mise en œuvre de GL 0/20 compactées sur une épaisseur de 0.26m	m3	10,00		
3.6.c	Rabotage des tranchées sur une épaisseur de 0.06m	m2	310,00		
3.6.d	Couche d'accrochage	m2	310,00		
3.6.e	Fourniture et mise en œuvre d'enrobés noirs 0/10 diorite en chaussée à raison de 150kq /m2	T	39,00		
Sous-Total Assainissement					
4	TRANCHEE DE RESEAUX DIVERS				
4.1	OUVERTURE ET REMBLAIEMENT DE TRANCHEE				
4.1.a	Ouverture de tranchée y compris évacuation (1 réseau : largeur 0.5m - 2 réseaux : largeur 0.60m - 3 réseaux : largeur 0.90m - 4 réseaux : largeur 1.20m - 5 réseaux : largeur 1.50m)	m3	370,00		
4.1.b	Fourniture et mise en œuvre de sable en remblai (y compris lit de pose et enrobage)	m3	310,00		
4.1.c	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur pour réseaux divers	ml	850,00		
4.1.d	Démolition de chaussée/trottoir (plus value au prix 4.1.a)	m3	50,00		
4.2	FOURREAUX				
4.2.a	Fourniture et pose de fourreaux ø110 en traversée de chaussée	ml	60,00		
4.2.b	Fourniture et pose de fourreaux ø160 en traversée de chaussée	ml	30,00		

N°	Désignation des travaux	U	Qté	P.U.	Montant H.T.
4.3	REFECTION DE CHAUSSEE/TROTTOIR				
4.3.a	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/315 sur une épaisseur de 0.4m (compactés en couche de 0.2m)	m3	17,00		
4.3.b	Fourniture et mise en œuvre de GL 0/20 compactées sur une épaisseur de 0.26m	m3	8,50		
4.3.c	Rabotage des tranchées sur une épaisseur de 0.06m	m2	42,00		
4.3.d	Couche d'accrochage	m2	42,00		
4.3.e	Fourniture et mise en œuvre d'enrobés noirs 0/10 diorite en chaussée à raison de 150kg /m2	T	7,00		
Sous-Total tranchée de réseaux divers					
5	VOIRIE - BORDURATION				
5.1	BORDURATION				
5.1.a	Fourniture et pose de bordures béton de type P1 sur semelle béton	ml	70,00		
5.2	MATERIAUX D'ASSISE				
5.2.a	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5	m3	60,00		
5.3	IMPREGNATION-ENDUIT DE CURE-COUCHE D'ACCROCHAGE				
5.3.b	Couche d'accrochage	m2	120,00		
5.4	COUCHE DE ROULEMENT				
5.4.a	Fourniture et mise en œuvre d'enrobés noirs 0/6 à raison de 120Kg/m2	T	15,00		
Sous-Total Voirie - Borduration					
6	DEFENSE INCENDIE				
6.1	TERRASSEMENT				
6.1.a	Décapage de terre végétale sur 0.20m	m3	60,00		
6.1.b	Terrassement y compris évacuation des déblais en décharge	m3	640,00		
6.1.c	Rabattement de nappe	Ft	1,00		
6.1.d	Dressement fond de forme	m2	100,00		
6.2	CUVE DE RETENTION				
6.2.a	Fourniture et pose d'un chassis metallique	Ft	1,00		
6.2.b	Fourniture et pose d'une cuve de rétention acier de 120m3 y compris ceinture d'ancrage et équipements nécessaires pour le S.D.I.S.	Ft	1,00		
6.2.c	Fourniture et mise en œuvre de béton	m3	15,00		
6.3	REMBLAIEMENT				
6.3.a	Fourniture et mise en œuvre de sable en remblai jusqu'à la côte finie -0,20	m3	505,00		
6.3.b	Mise en œuvre de terre végétale	m3	60,00		
6.3.c	Engazonnement	m2	300,00		

N°	Désignation des travaux	U	Qté	P.U.	Montant H.T.
6.4	SIGNALISATION				
6.4.a	Fourniture et pose d'un panneau 'Point d'aspiration incendie'	u	1,00		
6.4.b	Fourniture et pose d'un panneau 'Stationnement interdit'	u	1,00		
6.4.c	Marquage au sol d'un stationnement interdit	u	1,00		
Sous-Total Défense Incendie					
7	AMENAGEMENT PAYSAGER				
7.1	Engazonnement	m2	730,00		
7.2	Fourniture et plantation d'arbre de haute tige y compris tuteur	u	31,00		
7.3	Fourniture et plantation d'arbre de haie d'essences locales	ml	215,00		
7.4	Fourniture et pose de clôture Ht 1,80m	ml	110,00		
7.5	Fourniture et pose d'un portail deux vantaux manuel de largeur 3.00m et d'un portillon de largeur 1,00m	Ens	1,00		
Sous-Total Aménagement paysager					
8	TELEPHONE				
8.1	Fourniture et pose de fourreaux Ø42/45	ml	480,00		
8.2	Fourniture et pose de chambre de tirage de type L2T 250 Kn	u	1,00		
8.3	Fourniture et pose de chambre de tirage de type L1T 250 Kn	u	1,00		
8.4	Fourniture et pose de coffret regard 30x30	u	7,00		
8.5	Raccordement dans chambre L1T existante	u	1,00		
8.6	Raccordement sur support telecom existant	u	1,00		
8.7	Fourniture de 3 dossier RAT et procès verbaux de réception	Ft	1,00		
Sous-Total Téléphone					
9	BASSE TENSION				
9.1	Dépôt de l'article 49	u	1,00		
9.2	Fourniture et pose de câble de type HN 33 S 33 - 3x150 ² + 1x90 ²	ml	190,00		
9.3	Fourniture et pose de câble de type HN 33 S 33 - 4x35 ²	ml	90,00		
9.4	Fourniture et pose de câble téléreport 6/10 armé	ml	410,00		
9.5	Fourniture et pose de coffret RMBT 6 plages y compris grille 400A	u	1,00		
9.6	Mise à la terre des coffrets RMBT	u	1,00		
9.7	Confection de boîte de dérivation	u	4,00		
9.8	Fourniture et pose de coffret de branchement type Cibe	u	6,00		
9.9	Fourniture et pose de coffret de branchement type Cibe avec embase téléreport	u	1,00		
9.10	Raccordement sur réseau existant	u	1,00		
9.11	Fourniture de 3 dossier RAT et procès verbaux de réception	Ft	1,00		
9.12	Consuel	Ft	1,00		
Sous-Total tranchée Basse Tension					

N°	Désignation des travaux	U	Qté	P.U.	Montant H.T.
	RECAPITULATIF				
	TRAVAUX PREPARATOIRES	1			
	TERRASSEMENTS	2			
	ASSAINISSEMENT	3			
	TRANCHEE DE RESEAUX DIVERS	4			
	VOIRIE - BORDURATION	5			
	DEFENSE INCENDIE	6			
	AMENAGEMENT PAYSAGER	7			
	TELEPHONE	8			
	BASSE TENSION	9			
TOTAL GENERAL H.T.					
T.V.A. (19,6 %)					
TOTAL GENERAL T.T.C.					